




APENSOL

ENGINEERING

ADVANCED PROJECT ENGINEERING SOLUTIONS

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

для производства строительно-монтажных работ

согласно СП РК 3.06-101-2012

«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности

для маломобильных групп населения»

объекта: **Ясли-сад «Айша»**

по адресу: **Мангистауская область, город Актау,**

микрорайон Толкын, дом 64.

Объект: №19 от 03/07/2026-09-АС

Заказчик: ТОО «Амангелдин Парасат».....



директор Амангелдин П.А.

Исполнитель: ТОО «APENSOL Engineering».....



директор Қыдырбай Н.Қ.

ТОО «APENSOL Engineering» Государственная лицензия 12-ГСЛ №0003849 от 08.05.2026 года
Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 17, дом №20, офис 16, БИН:
960740001686

Общие данные

Данный рабочий проект разработан для объекта: Ясыл-сад «Айша» по адресу: Мангыстауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64.

Проект разработан на устройство входной группы с обеспечением условий доступности для маломобильных групп населения (МГН) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Проектом предусмотрены следующие решения:

- Демонтаж существующего покрытия;
- Демонтаж существующей железобетонной лестницы
- Установка лестницы в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012, п.4.3.2.28; (ширина проступов х высота подступенка 400х120мм)
- Выполнить монтаж пандуса с уклоном 8%;
- Конструкция пандуса предусматривается из монолитного железобетона по основанию из щебня с послойным уплотнением;
- Установка поручней с двух сторон пандуса на высоте 700 мм и 900 мм согласно требованиям СП РК 3.06-101-2012;
- Устройство бортовых ограждений (бортиков) высотой 50 мм на участках пандуса для предотвращения съезда колес;
- Окончания поручней выполнить с загубом и удлинением на 300 мм;
- Устройство противоскользящего покрытия на поверхности пандуса, лестницы и площадки;
- Установка беспроводной кнопки вызова экстренной помощи для инвалидов.

- Установка беспроводной кнопки вызова экстренной помощи для инвалидов.

В составе рабочего проекта разработана схема размещения тактильных и информационных элементов, обеспечивающих ориентирование маломобильных групп населения. Тактильные и информационные элементы предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» и действующими нормативными документами Республики Казахстан.

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Главный инженер проекта: Хамшова И.

Общие данные

M1:25



Существующие сохраняемые конструкции (стены)

конструкции (стены)

Демонстрируемые конструкции
(пестницы)

Демонстрируемые конструкции
(покрытые)


Демонстрируемые конструкции
(ограждение)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	Демонтаж лестницы из бетона	м ³	0,44	
2	Демонтаж покрытия	м ²	4,00	
2	Демонтаж ограждение	м	2,00	

Демонтажные работы

[illegible]


M1:50

[illegible]

Разрез 1-1

M1:50

Согласно СП РК 3.06-101-2012*
пункту 4.3.2.36
Поручни должны иметь, на верхнем и
нижнем уровне пандуса, с обеих
сторон горизонтальный
закругленный вылет на 0,3м длиннее.




Нескользящая керамогранитная плитка 10мм
Кафельный клей 10мм
Монолитный бетон кл.В15(М4, F150) 100мм
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой
Бетонная подготовка кл.В7,5(М2, F100) 100мм
Щебень пролитанный битумом 100мм
Утрамбованный грунт

Разрез 2-2

M1:25

Нескользящая керамогранитная плитка 10мм
Кафельный клей 10мм
Монолитный бетон кл.В15(М4, F150) 100мм
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой
Бетонная подготовка кл.В7,5(М2, F100) 100мм
Щебень пролитанный битумом 100мм
Утрамбованный грунт



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Спецификация элементов крыльца


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол- тво	Масса, ед.кг	Всего	Примечание
Крыльцо						
С-1	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 145*115 $\frac{25}{25}$	1	11,04	11,04	
С-2	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 400*115 $\frac{25}{25}$	1	29,69	29,69	
С-3	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 145*115 $\frac{25}{25}$	1	11,04	11,04	
С-4	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 420*115 $\frac{25}{25}$	1	31,14	31,14	
С-5	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 100*115 $\frac{25}{25}$	4	7,95	31,80	
С-6	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 100*145 $\frac{25}{25}$	4	10,30	41,20	
С-7	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 395*100 $\frac{25}{25}$	4	26,94	107,76	
С-8	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 67*115 $\frac{25}{25}$	4	5,31	21,24	
С-9	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 67*145 $\frac{25}{25}$	4	6,88	27,52	
С-10	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 415*67 $\frac{25}{25}$	4	18,91	75,64	
С-11	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 35*115 $\frac{25}{25}$	2	2,71	5,42	
С-12	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 200*235 $\frac{25}{25}$	1	30,73	30,73	
С-13	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 235*88 $\frac{25}{25}$	2	13,75	27,50	
С-14	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 195*88 $\frac{25}{25}$	4	11,44	45,76	
С-15	ГОСТ 23279-2012	4С $\frac{10A400-200}{10A400-200}$ 235*40 $\frac{25}{25}$	2	7,31	14,62	
1	ГОСТ 34028-2016	Арматура ϕ 6 А240 L=300мм	205	0,066	13,53	шаг 300мм
		Бетон В15			3,60	м ³
		Бетонная подготовка В7,5 t=100мм			2,47	м ³
		Щебень проп. битумом t=100мм			3,07	м ³
		Керамогранитная плитка, шерохов. t=10мм			21,56	м ²
Ограждение (нерж. сталь уличная)						
1	ГОСТ 9941-81	Поручень труба ϕ 45x6мм Lобщ=59,0п.м.	1	5,84	344,56	п.м./кг
2	ГОСТ 9941-81	Стойка труба ϕ 45x6мм L=850мм	16	4,964	79,43	п.м./кг
3	ГОСТ 9941-81	Стойка труба ϕ 45x6мм L=900мм	13	5,256	68,33	п.м./кг
4	ГОСТ 9941-81	Ригель труба ϕ 16x5мм Lобщ=28,00п.м.	1	0,80	22,40	п.м./кг

Примечание:
 Гидроизоляция: обмазочно-битумная вертикальная 13,50 м².
 Боковые поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом,
 обмазать горячим битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из
 40% раствора битума в керосине.

						Объект: №19 от 03/07/2026-09-АС			
						Ясли-сад «Айша» по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жаксылық М.						РП	6	9
ГИП	Хамитова И.						ТОО «APENSOL Engineering»		
						Спецификация элементов крыльца	ТОО «APENSOL Engineering»		

M1:50

Для акцентирования внимания лиц с нарушениями функций зрения и слуха на необходимой информации рекомендуется активно использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерфейса



Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.2.32

путьей на участке, следует размещать не менее чем за 0,6 м до объекта информации или

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункту 4.3.16.5

Тактильная табличка «Доступность для инвалидов всех категорий»

Объект: №19 от 03/07/2026-09-АС				
Ясли-сад «Алуша»				
по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись
Разработал	Жаксылық М.			
Гип	Ханшимова И.			
Архитектурно-строительные решения				
Схема расположения тактильных элементов крыльца				
М:1:50				
ТОО «AREN50L Engineering»				
Стандия	Лист	Листов		
РН	7	9		

Ведомость монтажных работ тактильных элементов

№	Наименование	Ед. изме- рения	Коли- чество	Примечание
Крыльцо				
1	Алюминиевая накладка на проступь (желтый цвет) L=3000мм	шт.	4	
3	Контрастная лента на подступенок (желтый цвет) L=12300мм	шт.	1	
4	Беспроводная кнопка вызова экстренной помощи для инвалидов	комплект.	1	
5	Тактильная плитка бетонная (риф. конусообразный) 300*300мм	шт.	6	
6	Тактильные пиктограмма с текстом Брайля ВХОД: акрил 200х200мм	шт.	1	
10	Тактильные пиктограмма с текстом доступность для инвалидов всех категорий: акрил 150х150мм	шт.	1	

						Объект: №19 от 03/07/2026-09-АС			
						Ясли-сад «Айша» по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жақысылық М.						РП	8	9
ГИП	Ханитова И.								
						Ведомость монтажных работ тактильных элементов	ОО «APENSOL Engineering»		

План стоянки автомобилей, управляемых инвалидами
M1:50




Схема расположения автопарковки



Условные обозначения
— Место расположения парковки
— Граница сада

Ведомость монтажных работ стоянки автомобилей, управляемых инвалидами

№	Наименование	Ед. измерения	Количество	Примечание
Монтажные работы				
1	Знак 5.15 «Место стоянки»	шт.	1	
2	Табличка 7.17 «Инвалиды»	шт.	1	
3	Зарисовка символа парковочного места для инвалидов	м.кв.	4,00	
4	Зарисовка зоны посадки пассажиров	м.кв.	7,00	

Объект: №19 от 03/07/2026-09-АС					
Ясли-сад «Айша» по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Жаксылық М.				
ГИП	Хамитова И.				
				Архитектурно-строительные решения	Стадия РП
				Лист 9	Листов 9
				План стоянки автомобилей, управляемых инвалидами M1:50	ООО «APENSOL Engineering»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ


Наименование и ведомственная принадлежность (форма собственности) объекта:
объекта: Ясли-сад «Айша»
по адресу: Мангистауская область, город Актау, микрорайон Толкын, дом 64.

Разработка раздела «Общие сведения о доступности объекта социальной инфраструктуры», предназначенного для информирования заказчика о текущих характеристиках объекта или о планируемом состоянии после завершения строительно-монтажных работ согласно нормативным требованиям

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.9.8 соответствует
Для акцентирования внимания лиц с нарушениями функций зрения и
слуха на необходимой информации рекомендуется активно
использовать тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы,
а также контрастное цветовое решение элементов интерьера

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.4.3 соответствует
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90° - 180°
инвалида на кресло-коляске следует принимать не менее 1,5-1,7 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.13 соответствует
Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открытии "от себя"
должна быть не менее 1,2 м, а при открытии "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.2 соответствует
Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м x 2,2 м.

Беспроводная кнопка
вызова экстренной
помощи для инвалидов.
Применяется для
вызова тех. персонала



Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.28 соответствует
Высота подьема ступеней (подступенок) наружных лестниц -
должна быть не более 0,12 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.28 соответствует
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м.
Ширина проступей должна быть для наружных лестниц не менее 0,4 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.29 соответствует
Рядом ступени должны иметь закругление радиусом не более 0,05 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.31 соответствует
Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен
предыдущий 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые
должны заменяться пандусами

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.37 соответствует
Поручни и перила должны выдерживать горизонтальную и
вертикальную силу не менее 1,3 кН.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.35 соответствует
Поручни опорных устройств рекомендуется делать, как
правило, округлого сечения диаметром от 0,035 м до 0,045 м.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.25 соответствует
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех
перепадов высот более 0,45 м необходимо устанавливать
ограждения с поручнями.

Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.22 соответствует
Ширина пандусов должна быть не менее 1,2 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.30 соответствует
Продольный уклон пандуса не должен превышать 5%, (1:20). В
исключительных случаях в замесенных местах максимальная высота
подъема (марша) не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8% (1:12)
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.24, соответствует
Бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов,
а также вдоль кромок горизонтальных поверхностей при перепадах высот
более 0,45 м для предотвращения соскальзывания обуви или ног.

Тактильная плитка наземная узкая 300*300мм бетонная
Перед открытой лестницей за 0,6-0,8 м следует предусмотреть
предупредительные тактильные полосы шириной от 0,3 м до 0,5 м
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.2.32 соответствует
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее
чем за 0,6 м до объекта информации или начала опасного участка.
Согласно СП РК 3.06-101-2012* пункт 4.3.16.5 соответствует

Контрастная лента на подступенок
(желтый цвет)
Алюминиевая накладка на проступь
(желтый цвет)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3 06-101-2012	Категория инвентарей, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвентарей, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Крыльцо у входной площадки						
	Габариты входной площадки с пандусом: ширина*глубина Глубина пространства перед дверью: ширина*глубина - при открывании «от себя» - при открывании «к себе»	п.4.3.2.2 п.4.3.2.13	К	Не менее 220х220см Не менее 120х150см Не менее 150х150см	320х220см	
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	К, О, С	Наличие	Соответ.	
	Навес		К, О	Наличие	Есть	
	Ширина входного дверного проема в свету -однопольная -двупольная -Высота порога	п.4.3.2.4 п.4.3.2.7 п.4.3.2.5	К, О	Не менее 90см Одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	90см 3см	Рекомендуется перекаменный пандус
	Указатели специальных входов в здание	п.4.3.3.2	К, О, С	Наличие	Соответ.	
	Высота бортика при перепаде высот 0,45м	п.4.3.2.24	К, О, С	Не менее 5см	Не требуется	
Лестница наружная						
	Противоскользящее покрытие	п.4.3.1.10	О, С, Г	Наличие	Соответ.	
	Разворотные площадки: ширина*глубина - внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	Приложение Б Рисунк В 1	К	Ø180см Не менее 140х140см Не менее 150х170см	Соответ.	
	Высота бортика по краям ступеней, не примыкающих к стенам	п.4.3.2.29	К, О, С	Не менее 2см	Не требуется	

- Число ступеней марша открытой лестницы - Ширина лестничного марша - ширина проступей - высота подступенек	п 4.3.2.28	0	3-12 ступеней Не менее 135см Не менее 40см Не более 12см	5 240см 40см 12см	
Поручни с двух сторон: - высота поручня *одноуровневый *двухуровневый - дополнительные поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - не травмирующие завершения поручня *горизонтальный закругленный вылет *закругление одноуровневого поручня *закругление двухуровневого поручня	п 4.3.2.25 п 4.3.2.25 п 4.3.2.36	0, С 0, С 0, С	90см 70-90см 50см 30см 4,5см 20см	90см 70-90см 50см 30см	
Пандус наружный					
Ширина пандуса	п 4.3.2.22	К, 0, С	не менее 120см (90-100см между поручнями)	120см, 120см	
Длина марша пандуса	п 4.3.2.21	К, 0	не более 800-900см	400см, 420см	
Уклон - в исключительных случаях	п 4.3.2.30	К	H/L - не более $\frac{1}{20}$ (5%) $\frac{1}{12}$ (8%)	8%, 8%	
Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)	п 4.3.2.31	К	Не более 80см	32см, 33см	
Разворотные площадки: ширина*глубина - в начале и в конце - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	п 4.3.2.21 Приложение Б Рисунок Б.1	К	Не менее 120x150см Не менее 140x140см Не менее 150x170см	120x150см	
Поручни с двух сторон - на высоте двухуровневый - горизонтальный закругленный вылет вверху и внизу с не травмирующим окончанием	п 4.3.2.25 п 4.3.2.36	К, 0 К, 0	70-90см Не менее 30см	70-90см 30см	
Противоскользящее покрытие	п 4.3.1.10	К, 0	Наличие	Соответ.	
Высота бортика пандуса	п 4.3.2.24	К, 0, С	Не менее 5см	5см	

Подъемник					
Наружный подъемник Вертикальный (В), наклонный (Н)	п. 4.3.2.20 п. 4.3.16.10	К, О	Наличие	-	
Тамбур					
Габариты тамбура (ширина*глубина) -при реконструкции -при прямом движении и одностороннем открытии дверей	п. 4.3.2.15, п. 4.3.2.16	К, О, С, Г	200х150см или 200х180см 150х230см	-	
Ширина дверного проема в свету -однопольная -двупольная -Высота порога	п. 4.3.2.4 п. 4.3.2.7 п. 4.3.2.5	К, О	Не менее 90см одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	-	
При наличии контрольно-пропускных устройств и турникетов, их ширина в свету	п. 4.3.2.9 Приложение Н Рисунок Н.1	К, О	Не менее 120см Не менее 85см	-	

2 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ния по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Коридоры/холлы						
	Ширина коридора - при одностороннем движении - при двустороннем движении	п.4.3.2.38	К	Не менее 150см Не менее 180см	-	
	Зона для кресла-коляски для разворота	п.4.3.2.43	К	Не менее Ø150-Ø170см	-	
	При ширине коридора менее 150см ниши в коридорах для колясочников (ширина*глубина) Не реже, чем через 25м, Не менее 1 места на этаж		К	Не менее 40х140см Не менее 60х90см	-	
	Навесное оборудование в зоне движения -при ширине менее 10см -при ширине 10-30см	Приложение Д Рисунок Д.1	С	При любой высоте Не более 58см	-	
	Рельефные тактильные обозначения путей движения	п.4.3.2.3	С	Не менее 30см	-	
Лестница №1 (в зону оказания услуги)						
	Противоскользящее покрытие		О, С, Г	Наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	п.4.3.16.5	С	За 60см до и после марша	-	
	Контрастная окраска перед первой и на последней ступени	п.4.3.2.19	С	Наличие	-	
	Поручни с двух сторон - высота поручня: *одноуровневый *двухуровневый - дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента - нетравмирующие завершения поручня: *горизонтальный закругленный вылет *закругление одноуровневого поручня *закругление двухуровневого поручня	п.4.3.2.25 п.4.3.2.25 п.4.3.2.36	О, С О, С О, С	90см 70-90см 30см 4,5см 20см		

Лифт пассажирский к зоне оказания услуги

Внутренний размер лифта габариты (глубина*ширина) - без сопровождающего - с сопровождающим - площадка перед лифтом - ширина дверного проема - поручни (высота)		п 4.34.1 п 4.34.5 Приложение Л Рисунок Л1	К, О, С	Не менее 140х120см Не менее 205х130см 90х120см Не менее 90см 80-90см	-	
Визуальное и голосовое сопровождение о движении лифта		п 4.34.4	С, Г	Наличие	-	
Знак доступности лифта		п 4.33.2	К, О, С, Г	Наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице №						
Ширина пандуса	п 4.32.22	К, О, С	не менее 120см (90-100см между поручнями)	-		
Длина марша пандуса	п 4.32.21	К, О	800-900см	-		
Уклон - в исключительных случаях	п 4.32.30	К	Н/Л - не более $\frac{1}{12}$ (5%) $\frac{1}{12}$ (8%)	-		
Высота одного подъема (высота пандуса от нижней до верхней точки)	п 4.32.31	К	Не более 80см	-		
Разворотные площадки ширина*глубина - в начале и в конце - промежуточная с поворотом направления движения на 90 градусов - необходимое для U-образного разворота кресла-коляски на 180 градусов	п 4.32.21 Приложение Б Рисунок Б1	К	Не менее 120х150см Не менее 140х140см Не менее 150х170см	-		
Поручни с двух сторон - на высоте двухуровневый - горизонтальный закругленный вылет вверху и внизу с нетрадирующим окончанием	п 4.32.25 п 4.32.36	К, О К, О	70-90см Не менее 30см	-		
Противоскользящее покрытие	п 4.31.10	К, О	Наличие	-		
Пандус переносной		К	Наличие	-		
Лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта: С платформой С сиденьем Подвесное Мобильное		К, О	Наличие	-		

3 ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помеще ния по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3 06-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу установка создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Коридоры/холлы						
	Высота рабочей поверхности - Регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки, стойки витрин - При ширине не менее 48см для письменных столов	Приложение Н Рисунок Н 4 Рисунок Н 5	К	Не более 80см	-	
	Габариты зоны обслуживания: ширина*глубина Для разворота на 45°	Приложение А Рисунок А 1	К	Не менее 90х125см Не менее 135см	-	
Обслуживание в зале/кабинете №						
	Ширина дверного проема в свету -однопольная -двупольная -Высота порога	п 4 3 2 4 п 4 3 2 7 п 4 3 2 5	К, О	Не менее 90см одна рабочая створка не менее 90см Не более 1,4см	-	
	Габариты зоны сиденья ориентировочно: около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств	п 4 3 2 4 4	О	90х150см	-	
	Зона для кресла-коляски для разворота	п 4 3 2 4 3	К	Не менее Ø150-Ø170см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности -при фронтальном доступе -при боковом доступе	Приложение Б Рисунок Б 1	К	40-120см 25-130см	-	
Обслуживание с перемещением по маршруту №						
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	п 4 3 2 3 9	К, О	120см	-	
	Подходы к различному оборудованию и мебели -при повороте кресла-коляски на 90°	п 4 3 2 4 2	К	90см 120см	-	

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3.06-101-2012	Категория инвентарей, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвентарей, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Санузел						
	Знак доступности помещения	п.4.3.3.2	К, О, С, Г	Наличие	-	
	Ширина дверного проема	п.4.3.3.16	К	Не менее 120см	-	
	Горизонтальные или вертикальные поручни дверей	п.4.3.3.16	К, О, С	Наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к санузелу, оштукатуренная ногой или тростью (ширина)		С	ширина 30см	-	
	Габариты универсальная кабина туалета (ширина*глубина)	п.4.3.3.12	К, О	165х200см	-	
	Габариты душевых кабин (глубина*ширина) -кабины закрытых душевых -кабины открытых со сквозным проходом, полудушевой -туалетные кабины -скамьи в гардеробных -шкафы в гардеробных для уличной одежды	п.4.3.3.15	К, О	180х200см 120х90см 165х200см 60х80см 40х50см	-	
Раковина						
	Зона у раковины для кресло-коляски (минимальная глубина*ширина)	п.4.3.3.20	К	75х120см, из которых 48см может быть под умывальником	-	
	Высота раковины		К	Верхний край 80-85см	-	

Опорные поручни около раковины м.б. открывающийся (высота)	Приложение М Рисунок М1	К	82см	-	
Опорные поручни около унитаза м.б. открывающийся (высота)	Приложение М Рисунок М1	К	75см	-	
Зона для кресло-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина)	п.4.3.3.12	К	не менее 80х100см	-	
Крючки для одежды и костылей	п.4.3.3.12	К, О, С, Г	Не менее 120см Не выше 130см	-	
Кнопка экстренной помощи	п.4.3.3.23	К, О, С	на высоте 40-60см, от края унитаза 15-30см	-	
Высота унитаза от пола до верха сиденья	Приложение М Рисунок М1	К, О	45-48см	-	
Нескользящее покрытие пола	п.4.3.3.1	О, С	Наличие	-	
Санитарные приборы контрастные по цвету и тону, на высоте (открывающаяся часть)	п.4.3.3.19	К, О, С	100-120см	-	
Высота до верхнего края чаши писсуара	Приложение М Рисунок М3	К, О	не более 40см	-	
Перед писсуаром свободное пространство	п.4.3.3.21	К	75-120см	-	
Поручни с двух сторон		К, О	на высоте 100-150см до стены не менее 12см	-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на объекте

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 3 06-101-2012	Категория инвентаризации, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвентаризации измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Визуальные средства информации о предоставлении услуги						
	Указатели, информационный материал: - высота прописных букв на указателях с нижней кромкой указателя более 2м от пола, - контрастность с фоном	4.3.16.21 4.3.16.24	К С С	Наличие не менее 7,5см Наличие	-	
	Опознавательные таблички, номера кабинетов	п.4.3.2.4.5	С	Высота 1,4-1,6м со стороны дверной ручки	-	
	Информационная памятка при входе с правой стороны: - на высоте Сенсорная навигационная панель	п.4.3.6.3 п.4.3.3.2	К, С, Г	3-5м 120-160см Наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости)	п.4.3.9.8	С, Г	Наличие	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей: - на высоте - размер(высота*ширина)	п.4.3.2.11	С	120-150см 10-20см	-	
Тактильные средства информации						
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения полос ориентации на стене, - маркировка кабинетов приема со стороны ручки * на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений * на кнопках управления лифта, * на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	п.4.3.16.20	С	90-160см (рек. 120-160см) Наличие 100-110см Наличие Наличие	-	
Акустические средства						
	Приборы с усилителем звука Информационный знак наличия акустического средства	п.4.3.14.7	С, Г	Не менее 1шт. Наличие	-	
	Звуковой маяк у входа в мед. учреждение	п.4.3.6.11	Г	Наличие	-	

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (П5)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Пункт в СП РК 306-101-2012	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
Омведенная территория объекта						
	Вход на территорию: - ширина прохода, калитки, проема в ограждении		К К, О, С	Не менее 90см	100см	
	Знак доступности учреждения	п. 4.3.3.2	К, О, С, Г	Наличие	Соответ.	
Автомостоянка посетителей						
	Расстояние до входа - в общественное здание; - в жилое здание	п. 4.3.15	К, О	Не далее 50м Не далее 100м	5м	
	Доля машиномест для инвалидов при следующем числе мест: - 100 мест - 101-200 мест - меньше 25 мест	п. 4.3.16	К, О	4 места на первые 100 мест (то есть 125) 2 места со следующими 100 мест (150) 1 место	1 место	
	Размер автоместа со специальным знаком	п. 4.3.16	К	Не менее 366*538см	366x538см	
	С пешеходным проходом: - одно парковочное место - смежные два парковочных места	п. 4.3.19	К	Ширина 120см Ширина 150см	120см	

Путь к главному входу в здание

Ширина полосы одностороннего движения Ширина полосы двустороннего движения - При сложившейся застройке	п. 4.3.1.13	К, 0	Не менее 100см Не менее 200см Не менее 120см	-	
При наличии препятствий на пути движения	п. 4.3.1.15	С	Тактильные предупреждения вокруг препятствия не менее 60см	-	
Указатели направления движения	п. 4.3.6.3	К, 0, С	Наличие	-	
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах, ширина	п. 4.3.1.20	К, 0	Не менее 150см	-	
Место отбоя на пути движения (вне его габаритов)	п. 4.3.1.21	К, 0	Не менее чем через 100-150м	-	
Открытая лестница					
Площадка в месте примыкания пути движения к открытой лестнице или пандусу	Приложение Б Рисунок В.1	К	Ø180см	-	
Противоскользящее покрытие	п. 4.3.1.10	0, С, Г	Наличие	-	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	п. 4.3.2.32	С	За 60-80см до и после марша 30-50см	-	
Контрастная окраска первой и последней ступени	п. 4.3.2.19	С	Наличие	-	
Поручни с двух сторон: - высота поручня: *одноуровневый *двухуровневый	п. 4.3.2.25	0, С	90см 70-90см	-	
- нестрамирующие завершения поручня: *горизонтальный закругленный вылет *закругление обновленного поручня *закругление двухуровневого поручня	п. 4.3.2.36	0, С	30см 4,5см 20см	-	

7. ВЫВОДЫ

№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	д	д	д	д
2	Пути движения	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникация	-	-	-	-
6	Территория объекта	д	д	д	д

7.2. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

№	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен	х	х	х	х
2	Объект частично доступен				
3	Объект не доступен				

Члены рабочей группы по обследованию объекта

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

Таблица №1

Наименование города (района)	Общее количество объектов социальной инфраструктуры	Количество объектов, подлежащих (паспортизации) (инвентаризации) в текущем году										
		Всего	в том числе учреждения и организации:							Прочие		
			государст венного управления	здравоох ранения	социальной защиты населения	образования	культуры	физической культуры и спорта	транспортног о обслуживания			
											Прочие	
		Количество объектов, на которых проведена паспортизации (инвентаризации) на отчетную дату										Кол-во объектов, подлежащих адаптаци
		Всего	в том числе учреждения и организации:									
			государст венного управления	здравоох ранения	социальной защиты населения	образования	культуры	физической культуры и спорта	транспортног о обслуживания		Прочие	

Таблица №2

№	Результаты инвентаризации (паспортизации)	Всего	в том числе для			
			инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске	инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	инвалиды по зрению (слабовидящие)	инвалиды по слуху (глухие и глухонемые)
1	кол-во доступных объектов					
2	кол-во частично доступных					
3	кол-во недоступных объектов					

Сведения о стоимости комплекса мероприятий по адаптации объектов в социальной инфраструктуре в целях обеспечения их доступности инвалидам
по городу (району) _____ области по состоянию на «___» _____ 202__ года

№	Наименование работ *	Входная группа		Пути движения		Зона обслуживания		Санитарно-бытовые помещения		Средства информации и телекоммуникации		Территория объекта		Всего	
		кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге	кол-во объектов в	сумма тыс. тенге

Примечание: в наименовании работ можно указать, например, демонтажные работы, реконструкция, монтаж, установка, переоборудование и др.